



YAPILAN İŞLER LİSTESİ

İşin Adı:BELEDİYE BİNASI YAPIM İŞİ

01-İNŞAAT

Sıra No	Poz No	İşin Tanımı	Birimi	A	B	C	D=B-C	E=AxB	F=AxC	G=E-F
				Teklif Birim Fiyatı	Toplam İmalat İhzarat Miktarı	Bir Önceki Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Bu Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Toplam İmalat İhzarat Tutarı	Bir Önceki Hakediş Tutarı	Bu Hakediş Tutarı
1	18.140/D1	12.5 mm tek kat suya ve yangına day.alçı duvar levh. ile çift isk.askı sist. asma tavan yapılması	M2	53,84	19,24	15,12	4,12	1.035,88	814,06	221,82
2	23.243/1	60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması	M2	58,79	22,52	10,32	12,20	1.323,95	606,71	717,24
3	23.243/10	60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması	M2	59,33	147,59	122,36	25,23	8.756,51	7.259,62	1.496,89
4	23.243/13A	30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	M2	86,49	51,00	25,64	25,36	4.410,99	2.217,60	2.193,39
5	23.243/23	30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması	M2	87,29	20,53	15,21	5,32	1.792,06	1.327,68	464,38
6	27.525/1A	Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması	M2	35,91	35,34	25,12	10,22	1.269,06	902,06	367,00
7	27.528/3	Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması	M2	7,83	28,31	15,21	13,10	221,67	119,09	102,58
8	27.530/1	Hazır makine sıvası ile tavanlara tek kat alçı sıva yapılması (15mm kalınlık)	M2	15,65	131,40	31,10	100,30	2.056,41	486,72	1.569,69
9	SNBF.16/A	Gazbeton Nakli	M3		62,397	56,197	6,200			
10	SNBF.20/A	Nervürlü Çelik Nakli	TON		3,921	3,921				
11	SNBF.27	Kazı ve Moloz Nakli	ADAM/AY		2.496,716	2.496,716				

KONTROL MÜHENDİSİ
Hasan YILMAZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL AMİRİ
Mehmet AKAY
İnşaat Mühendisi

ŞANTIYE ŞEFİ
Ahmet BERK
İnşaat Mühendisi



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa No : 2

Hakediş No :02

YAPILAN İŞLER LİSTESİ

İşin Adı:BELEDİYE BİNASI YAPIM İŞİ

Sıra No	Poz No	İşin Tanımı	Birimi	A	B	C	D=B-C	E=AxB	F=AXC	G=E-F
				Teklif Birim Fiyatı	Toplam İmalat İhzarat Miktarı	Bir Önceki Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Bu Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Toplam İmalat İhzarat Tutarı	Bir Önceki Hakediş Tutarı	Bu Hakediş Tutarı
12	Y.15.001/1A	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	15,10	25,120	25,120		379,31	379,31	
13	Y.15.001/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	25,10	100,630	100,630		2.525,81	2.525,81	
14	Y.15.006/1A	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	M3	4,76	150,320	150,320		715,52	715,52	
15	Y.15.006/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	6,06	125,360	125,360		759,68	759,68	
16	Y.15.008/1A	Makine ile bataklık ve balçık kazılması (serbest kazı)	M3	7,04	153,360	153,360		1.079,65	1.079,65	
17	Y.15.008/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte bataklık ve balçık kazılması (derin kazı)	M3	9,63	158,420	158,420		1.525,58	1.525,58	
18	Y.15.010/1A	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)	M3	11,16	250,360	250,360		2.794,02	2.794,02	
19	Y.15.010/2A	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)	M3	8,08	136,400	136,400		1.102,11	1.102,11	
20	Y.15.010/3B	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	15,68	158,100	158,100		2.479,01	2.479,01	
21	Y.16.050/11	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	146,56	16,320	16,320		2.391,86	2.391,86	
22	Y.16.050/13	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	160,15	15,365	15,365		2.460,70	2.460,70	
23	Y.16.050/14	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	165,15	25.032,741	32,621	25.000,120	4.134.157,18	5.387,36	4.128.769,82
24	Y.16.050/15	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	175,15	35.378,318	378,198	35.000,120	6.196.512,40	66.241,38	6.130.271,02

KONTROL MÜHENDİSİ
Hasan YILMAZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL AMİRİ
Mehmet AKAY
İnşaat Mühendisi

ŞANTIYE ŞEFİ
Ahmet BERK
İnşaat Mühendisi



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa No : 3

Hakediş No :02

YAPILAN İŞLER LİSTESİ

İşin Adı:BELEDİYE BİNASI YAPIM İŞİ

Sıra No	Poz No	İşin Tanımı	Birimi	A	B	C	D=B-C	E=AxB	F=AxC	G=E-F
				Teklif Birim Fiyatı	Toplam İmalat İhzarat Miktarı	Bir Önceki Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Bu Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Toplam İmalat İhzarat Tutarı	Bir Önceki Hakediş Tutarı	Bu Hakediş Tutarı
25	Y.18.110/01D 10	20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm ² ve 500 kg/m ³)	M2	59,11	250,12	250,12		14.784,59	14.784,59	
26	Y.18.110/01D 13	30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm ² ve 500 kg/m ³)	M2	81,63	15,12	15,12		1.234,25	1.234,25	
27	Y.18.350/002	Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yük. min. 13mm, kanat gen. min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50mm gen. dilatasyonlar için)	MT		18,15	18,15				
28	Y.18.460/23	Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi	MT	8,66	13,31	13,31		115,26	115,26	
29	Y.18.461/009	3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	M2	35,28	15,12	15,12		533,43	533,43	
30	Y.18.462/021	Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150 basınç dayanımı<200 KN/m2)	M2	5,41	12,21	12,21		66,06	66,06	
31	Y.19.056/003	5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması	M2	18,48	12,10	12,10		223,61	223,61	
32	Y.19.085/021	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	M2	24,45	25,10	25,10		613,70	613,70	
33	Y.21.001/03	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	39,63	21,21	21,21		840,55	840,55	
34	Y.22.001/01	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	119,39	15,32	15,32		1.829,05	1.829,05	

KONTROL MÜHENDİSİ
Hasan YILMAZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL AMİRİ
Mehmet AKAY
İnşaat Mühendisi

ŞANTIYE ŞEFİ
Ahmet BERK
İnşaat Mühendisi



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa No : 4

Hakediş No :02

YAPILAN İŞLER LİSTESİ

İşin Adı:BELEDİYE BİNASI YAPIM İŞİ

Sıra No	Poz No	İşin Tanımı	Birimi	A	B	C	D=B-C	E=AxB	F=Ax C	G=E-F
				Teklif Birim Fiyatı	Toplam İmalat İhzarat Miktarı	Bir Önceki Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Bu Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Toplam İmalat İhzarat Tutarı	Bir Önceki Hakediş Tutarı	Bu Hakediş Tutarı
35	Y.22.009/03	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	155,06	15,36	15,36		2.381,72	2.381,72	
36	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	2.552,31	0,292	0,292		745,27	745,27	
37	Y.23.015	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	2.503,25	0,799	0,799		2.000,10	2.000,10	
38	Y.23.016	Ø 28 mm den büyük nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	2.469,63	2,445	2,445		6.038,25	6.038,25	
39	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	7,95	130,321	130,321		1.036,05	1.036,05	
40	Y.23.244/F	Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	KG	24,01	2.924,839	2.924,839		70.225,38	70.225,38	
41	Y.25.002/02	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	19,30	20,10	20,10		387,93	387,93	
42	Y.25.003/15	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	M2	16,74	10,21	10,21		170,92	170,92	
43	Y.25.003/19	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	M2	12,98	25,10	25,10		325,80	325,80	
Toplamlar								10.473.301,28	207.127,45	10.266.173,83

KONTROL MÜHENDİSİ
Hasan YILMAZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL AMİRİ
Mehmet AKAY
İnşaat Mühendisi

ŞANTIYE ŞEFİ
Ahmet BERK
İnşaat Mühendisi